




ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЛАСТ ХАСКОВО

6343, бул."Васил Левски" №3, тел: 03722/2020 факс 03722/2260

E-mail: min_bani@abv.bg



РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Минерални бани издава настоящата референция на "ЕМ БИ ГРУП 91" ЕООД в уверение на това, че е работило като изпълнител на обект: **Укрепване на откос на път за с. Сърница, община Минерални бани ВТОРИ ЕТАП**, съгласно договор рег. № 261-С/03.12.19 г.

Фирмата изпълни видовете и количества строителни и монтажни работи посочени в Таблица 1.

Таблица 1

N	ОПИСАНИЕ	МН. КОЛИЧЕСТВО	М-ТО
	Подпорна стена		
1	Изкоп с багер зем.почви за разкриване на основи на транспорт	куб.м	544,96
2	Изкопи с В = до 2 м Н= или <2 м ръчно в слаби скални почви	куб.м	151,93
3	Изкоп с ограничена ширина 1,2 до 4 м ръчно укрепен в земни почви	куб.м	60,77
4	Превоз с ръчни колички на земни и слабо скални почви до 30м	куб.м	212,7
5	Натоварване разкопана земна и скална почва на транспорт с багер	куб.м	212,7
6	Транспорт на разкопана земна и скална почва на депо до 5км	куб.м	759,67
7	Котважи за основи на подпорни стени	кв.м	103,5
8	Котважи за подпорни стени с прави повърхнини	кв.м	540
9	Оставащ котваж -страници	кв.м	27
10	Укрепване и разкрепване на изкопи	кв.м	421,38
11	Доставка и полагане на бетон "С 8/10" БДС EN206-1 подложен	куб.м	23,4

12	Доставка и полагане на бетон "С 8/10" БДС EN206-1 стени и фундаменти	куб.м	243
13	Изработка и монтаж на армировка - об. и ср. сложност от стомана АІ и АІІІ	кг	11060,91
14	Барбакани ф 100 PVC	м	153
15	Двукратно мазане с горещ битум	кв.м	562,5
16	Направа на дренажна призма от едра баластра или трошен камък зад стена	куб.м	72
17	Направа на насип от баластра или чакълеста почва зад и пред стената	куб.м	871,87
18	Доставка и полагане на едроломен камък за заскаляване	куб.м	205,3
19	Превоз на едроломен камък за заскаляване до 15 км	куб.м	205,3
20	Превоз на материали за обратен насип от депо до 15км	куб.м	871,87
21	Превоз бетон до 30км	куб.м	266,4
22	Фуга от капиран стиропор и неопренов профил	кв.м	21,6
23	Отсичане на дървета с диаметър 15-20см	бр.	10
24	Изкореняване на дървета с диаметър 15-20см	бр.	10
25	Временна организация на движението при извършване на бетонови работи	бр.	4

Дейностите бяха завършени в съответствие със срока на изпълнение на дата 18.5.2020 г.

Общата стойност на изпълнените строително-монтажните работи от „ЕМ БИ ГРУП 91“ ЕООД възлизат на стойност от 198 494,66 лв. без ДДС, съответно 238 193,59 лв. с ДДС.

„ЕМ БИ ГРУП 91“ ЕООД изпълни строително-монтажните работи, като спази всички действащи нормативни изисквания с високо качество.

С настоящата Референция препоръчваме „ЕМ БИ ГРУП 91“ ЕООД като коректен изпълнител на горе цитираните строителни дейности.

Референцията се издава, да послужи на „ЕМ БИ ГРУП 91“ ЕООД за представяне на дружеството при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Кмет на община Минерални бани:



Мюмюн Искендер